




COMUNE DI
MONFALCONE

PROVINCIA DI
GORIZIA



**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI
MONFALCONE**

VIA BOLOGNA N.1 – 34074 MONFALCONE (GO)

Legge 6 luglio 1964 – N.633

Codice fiscale 81001290311 Partita IVA 00087070314 N. Reg. Imprese 27090 Gorizia

Tel. 0481/495411 – fax 0481/495412 – E-mail Csim@csim.it

Sito internet: <http://www.csim.it>

**ADEGUAMENTO, RINNOVAMENTO E
POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE E DEI
MACCHINARI PER LA MOVIMENTAZIONE
MERCI/CARRI E DELL'ARMAMENTO FERROVIARIO
CUP E47E09000030002**

**PROGETTO DEFINITIVO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -**

OP160

IL COMMITTENTE
Enzo Lorenzon

1					
0	Febbraio 2014	emissione	Perito. Ind. Stefano Tuti	Resp. Ufficio Tecnico di CSIM Ing. Fabio Pocecco	Il Direttore di CSIM dott. Giampaolo Fontana
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVAZIONE

238 - OP160 ADEGUAMENTO, RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE
ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI PER LA MOVIMENTAZIONE MERCI/CARRI E
DELL'ARMAMENTO FERROVIARIO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		INTERVENTO N.1 (tra scalo intermodale e pl via Timavo) a misura				
1	15.2.BH2.01s2/ B)	Scavo e spostamento del pietrisco esistente facente parte della attuale massicciata ferroviaria. B) ...tanza, lo scarico e i relativi oneri di discarica. 939*0,7	mc	657,300 657,300	22,00	14.460,60
2	15.2.BH2.01	Smontaggio e/o demolizione di binario (50/46Uni da riutilizzare) corrente di qualsiasi tipo sia in l...ani del binario e delle controrotaie se esistenti. ((53,24+68,77+116,74+225,69+230,53+89,55+101,60+53,70))	m	939,820 939,820	9,90	9.304,22
3	15.2.BH2.01s3	Smaltimento di traverse in legno compreso trasporto e indennità di discarica. ((720+704-398)*0,070)	ton	71,820 71,820	330,00	23.700,60
4	Analisi 1	Fornitura di rotaie usate servibili tipo 60UNI da 18 m acciaio 900 compreso trasporto 939,82*2	ml	1.879,640 1.879,640	43,00	80.824,52
5	25.0140s1	Fornitura di traversa in c.a.p. usata tipo fs v35 o similari comprensive di piastre, tasselli, cavig... marca P.G.S. per attacco 60 UNI. usate servibili ((53,24+68,77+116,74+225,69)/0,66)	cad	703,697 703,697	38,00	26.740,49
6	Analisi 5	Fornitura di traverse in c.a.p. nuove con attacchi elastici Vossloh a scartamento variabile comprens... con allargamento di scartamento con attacco uni60 ((230,53+89,55+101,60+53,70)/0,66)	cad	720,273 720,273	94,00	67.705,66
7	25.0160	Costruzione di binario con massicciata tipo "B" da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni, nonché...ve o usate servibili di qualsiasi tipo e lunghezza 939,82	ml	939,820 939,820	52,00	48.870,64
8	AM.CO.01.01	Saldatura da eseguire su rotaia di binario e deviatoio ,in opera o fuori opera, di qualsiasi lunghez... previsione di fornitura di rotaie da minimo 18 m) 52	cad	52,000 52,000	180,00	9.360,00
					a riportare	280.966,73

238 - OP160 ADEGUAMENTO, RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE
ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI PER LA MOVIMENTAZIONE MERCI/CARRI E
DELL'ARMAMENTO FERROVIARIO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	280.966,73
9	25.0085	Fornitura e stesa di pietrisco calcare ferroviario, di 3.a categoria delle dimensioni da 30 a 60 mm...nella misura di 0,3 mc/m solo nei tratti di curva. 939*0,7	mc	657,300 657,300	39,00	25.634,70
10	25.0250S3	Livellamento sistematico e rinalzatura del binario da eseguirsi con mezzi meccanici rinalzatori d...ra della massicciata secondo la sagoma prescritta. 939,820	ml	939,820 939,820	5,00	4.699,10
		TOTALE INTERVENTO N.1 (tra scalo intermodale e pl via Timavo) a misura				311.300,53
		INTERVENTO N.2 (varco 2 tra dev. 36 e dev. 40) a misura				
11	15.2.BH2.01	Smontaggio e/o demolizione di binario (50/46Uni da riutilizzare) corrente di qualsiasi tipo sia in l...ani del binario e delle controrotaie se esistenti. <i>binario calcolato su numero traverse</i> 1556	m	1.556,000 1.556,000	9,90	15.404,40
12	15.2.BH2.01s3	Smaltimento di traverse in legno compreso trasporto e indennità di discarica. 2359*0,070	ton	165,130 165,130	330,00	54.492,90
13	25.0140s1	Fornitura di traversa in c.a.p. usata tipo fs v35 o similari comprensive di piastre, tasselli, cavig... marca P.G.S. per attacco 60 UNI. usate servibili ((2179,69/,66)-398-150-111-246-39)	cad	2.358,561 2.358,561	38,00	89.625,32
14	25.0160	Costruzione di binario con massicciata tipo "B" da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni, nonché...ve o usate servibili di qualsiasi tipo e lunghezza	ml	1.556,000	52,00	80.912,00
15	AM.CO.01.01	Saldatura da eseguire su rotaia di binario e deviatoio ,in opera o fuori opera, di qualsiasi lunghez... previsione di fornitura di rotaie da minimo 18 m)	cad	232,000	180,00	41.760,00
16	25.0085	Fornitura e stesa di pietrisco calcare			a riportare	593.495,15

238 - OP160 ADEGUAMENTO, RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE
ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI PER LA MOVIMENTAZIONE MERCI/CARRI E
DELL'ARMAMENTO FERROVIARIO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	593.495,15
17	25.0250S3	ferroviario, di 3.a categoria delle dimensioni da 30 a 60 mm...nella misura di 0,3 mc/m solo nei tratti di curva. Livellamento sistematico e rinalzatura del binario da eseguirsi con mezzi meccanici rinalzatori d...ra della massicciata secondo la sagoma prescritta.	mc	559,225	39,00	21.809,78
			ml	2.890,000	5,00	14.450,00
		TOTALE INTERVENTO N.2 (varco 2 tra dev. 36 e dev. 40) a misura				318.454,40
		INTERVENTO N.3 (parco intermodale completamento rinnovo binario 3) a misura				
18	15.2.BH2.01	Smontaggio e/o demolizione di binario (50/46Uni da riutilizzare) corrente di qualsiasi tipo sia in l...ani del binario e delle controrotaie se esistenti. <i>binario calcolato su numero traverse</i> 256,74	m	256,740 256,740	9,90	2.541,73
19	15.2.BH2.01s3	Smaltimento di traverse in legno compreso trasporto e indennità di discarica. 389*0,070	ton	27,230 27,230	330,00	8.985,90
20	25.0140s1	Fornitura di traversa in c.a.p. usata tipo fs v35 o similari comprensive di piastre, tasselli, cavig... marca P.G.S. per attacco 60 UNI. usate servibili ((422/0,66)-250)	cad	389,394 389,394	38,00	14.796,97
21	25.0160	Costruzione di binario con massicciata tipo "B" da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni, nonché...ve o usate servibili di qualsiasi tipo e lunghezza	ml	256,740	52,00	13.350,48
22	AM.CO.01.01	Saldatura da eseguire su rotaia di binario e deviatoio ,in opera o fuori opera, di qualsiasi lunghez... previsione di fornitura di rotaie da minimo 18 m) <i>saldatura su rotaie in rettilineo</i> 47	cad	47,000 47,000	180,00	8.460,00
23	25.0250S3	Livellamento sistematico e rinalzatura del binario da eseguirsi con mezzi			a riportare	677.890,01

238 - OP160 ADEGUAMENTO, RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE
ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI PER LA MOVIMENTAZIONE MERCI/CARRI E
DELL'ARMAMENTO FERROVIARIO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	677.890,01
		meccanici rinalzatori d...ra della massicciata secondo la sagoma prescritta.	ml	422,000	5,00	2.110,00
		TOTALE INTERVENTO N.3 (parco intermodale completamento rinnovo binario 3) a misura				50.245,08
		TOTALE LAVORI Oneri sicurezza aggiuntivi				680.000,01 15.000,00
		TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA				695.000,01

Monfalone,

Progettista

ing. Fabio Pocecco